

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot robót:

Modernizacja sanitariatów na piętrze budynku
Domu Dziecka w Wolsztynie przy ul. Marcinkowskiego nr 6

Zamawiający:

Powiat Wolsztyński
P.C.P.R. 64-200 Wolsztyn ul. Marcinkowskiego nr 6

Wykonawca prac:**Rodzaj robót:**

remont. budowlano-instal.

Data opracowania :

Sporzadził(a):

Sprawdził(a):

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś C [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Nakład rzeczowy				
Element robót: 1 Roboty budowlane				
1	KNR 401 T0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych, krat okiennych o powierzchni do 2 m2	3,000 [szt]		
2	KNR 401 T0427/07 Rozebranie ścian z okraglaków i bali, ścianek działowych drewnianych Ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych p.a. ścianek systemowych	3,895 [m2]		
3	KNR 401 T0348/03 Rozebranie ścianek z cegieł,błoczków,pustaków,płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły	12,165 [m2]		
4	KNR 401 T0819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	39,700 [m2]		
5	KNR 401 T0811/07 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	16,077 [m2]		
6	KNR 401 T0303/02 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów W ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły z użyciem wapna suchogaszzonego	3,600 [m2]		
7	KNR 401 T0326/01 Zamurowanie bruzd z przewodami instalac.,gniazd,otworów w ścianach z cegieł bruzd poziomych o szerokości 1/2 cegły z użyciem wapna suchogaszzonego	9,000 [m]		
8	KNR 401 T0326/04 Zamurowanie bruzd z przewodami instalac.,gniazd,otworów w ścianach z cegieł bruzd pionowych o szerokości 1 cegły z użyciem wapna suchogaszzonego	7,500 [m]		
9	KNR 202 T0121/03 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego,kształtek szklanych z płytek piano- i gazobetonowych o grubości 12 cm	14,046 [m2]		
10	KNR 202 T1016/02 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnętrzlokalowych FD7 farba ftalowa	2,000 [szt]		
11	KNR 202 T0902/01 Tynki zwykłe zewnętrzne III kategorii na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, wykonywane ręcznie	7,820 [m2]		
12	KNRW 202 T2004/04 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych Obudowa słupów 2-warstwowo 55-02 - przez analogię: obudowa konstrukcji stojaka Geberit	0,861 [m2]		
13	NNRKB 202 T2802/06 Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi na zaprawach klejowych , gr.warstwy kleju 5 mm przy użyciu zaprawy klejowej /płytki ,klej, spoina inwestora/	48,910 [m2]		
14	NNRKB 202 T2805/06 Posadzki jednobarw.z płytek kamionkowych na zapr.klej.w pom.o pow.do 10 m2 ,gr.warstwy kleju 5 mm przy użyciu zaprawy klejowe j/płytki, klej, spoina inwestora/	24,860 [m2]		
15	KW 01 T0101/01 Kalkulacja Własna Osadzenie w podłodze w kabinie prysznicowej elementów odwodnienia liniowego, / odwodnienie liniowe inwestora/	2,000 [kpl]		
16	KNR 202 T1017/05 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,fabrycznie wykończone szklone o pow.ponad 1.60m2 łazienkowe z kpl. okuć	3,600 [m2]		

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Nakład rzeczowy				
17	KNR 401 T1204/08 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków Przygotowanie powierzchni do malowania	34,200 [m2]		
18	KNR 401 T1204/01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, dwukrotne	24,860 [m2]		
19	KNR 401 T1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne	9,340 [m2]		
20	KNRW 401 T1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią	24,860 [m2]		
21	KNR 401 T0106/04 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	3,820 [m3]		
22	KNR 401 T0108/09 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz sprzymowany)	3,820 [m3]		
23	KNR 401 T0108/10x10,00 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km (gruz sprzymowany)	3,820 [m3]		
Element robót: 2 Roboty instalacyjne				
24	KNR 402 T0114/01 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm	12,000 [m]		
25	KNR 402 T0132/01 Demontaż baterii Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	5,000 [szt]		
26	KNR 402 T0235/06 Demontaż urządzeń sanitarnych Demontaż umywalki	3,000 [kpl]		
27	KNR 402 T0235/08 Demontaż urządzeń sanitarnych Demontaż ustępu z miską fajansową	2,000 [kpl]		
28	KNR 402 T0235/07 Demontaż urządzeń sanitarnych Demontaż kabiny prysznicowej	2,000 [kpl]		
29	KNR 402 T0230/07 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego lub z PCW z rur PCW na ścianach budynku, o średnicy do 50 mm	10,000 [m]		
30	KNR 402 T0230/08 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego lub z PCW z rur PCW na ścianach budynku, o średnicy 75-110 mm	7,500 [m]		
31	KNR 401 T0336/03 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1/2 x 1/2 cegły	8,000 [m]		
32	KNR 401 T0339/03 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1/2 x 1/2 cegły	7,500 [m]		
33	KNR 215 T0103/02 Rurociągi stalowe ocynkowane gwintowane na ścianach budynków mieszkalnych o średnicy nominalnej 20 mm	16,000 [m]		
34	KNR 215 T0103/01 Rurociągi stalowe ocynkowane gwintowane na ścianach budynków mieszkalnych o średnicy nominalnej 15 mm	8,000 [m]		

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś C [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
35	KNR 35 T0128/10 Otuliny termoizolacyjne z pianki politetylenowej z nacięciem wzdłużnym montaż otulin o grubości 9mm, średnica zewnętrzna rurociągu 15mm	24,000 [m]		
36	KNR 215 T0205/02 Rurociągi PCW na ścianach łączone metodą wciskową o średnicy 50 mm	9,000 [m]		
37	KNR 215 T0205/04 Rurociągi PCW na ścianach łączone metodą wciskową o średnicy 110 mm	10,000 [m]		
38	KNR 215 T0208/03 Dodatki za podejście odpływowe z rur PCW (metodą wciskową) o średnicy 50 mm	5,000 [szt]		
39	KNR 215 T0208/05 Dodatki za podejście odpływowe z rur PCW (metodą wciskową) o średnicy 110 mm	2,000 [szt]		
40	KNR 215 T0107/01 Dodatki za podejście dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. fi 15 mm	10,000 [szt]		
41	KNR 215 T0107/07 Dodatki za podejście dopływowe do płuczek ustępowych, elastyczne metalowe, o średnicy 15 mm	2,000 [szt]		
42	KNRW 215 T0130/01 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15 mm Zawór przelotowy	6,000 [szt]		
43	KNRW 215 T0229/05 Umywalki porcelanowe montowane na szafce szafka, umywalka inwestora	1,000 [szt]		
44	KNRW 215 T0229/05 Umywalki porcelanowe montowane na szafce szafka, blat, umywalki inwestora	2,000 [szt]		
45	KNRG 215 T0101/01 Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie materiał inwestora	2,000 [kpl]		
46	KNRG 215 T0104/01 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym ustęp + sedes materiał inwestora	2,000 [kpl]		
47	KNRG 215 T0105/01 Przyciski do spłuczek podtynkowych materiał inwestora	2,000 [kpl]		
48	KNR 215 T0115/02 Baterie umywalkowe Bateria umywalkowa stojąca o średnicy 15 mm materiał inwestora	3,000 [szt]		
49	KNR 35 T0114/05 Baterie baterie natryskowe montowane na ścianie w kabinie, fi 15mm bateria, deszczownica - inwestora	2,000 [szt]		
50	KNR 35 T0123/01 Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne montaż kabin natryskowych, ścianka szklana z szkrzydłem drzwiowym - inwestora	1,000 [kpl]		
51	KNR 35 T0123/01 Kabiny natryskowe do kąpieli, wnękowa montaż kabin natryskowych, szyby:szkło hartowane- ścianka szklana z drzwiami - drzwi rozsuwane - mat. inwestora	1,000 [kpl]		

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś C [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
52	KNRI 215 T0305/01 Rury przyłączone do grzejników c.o. plytowego, konwekt. lub człon. na ścianach, o średn. zewn. 15mm	3,000 [kpl]		
53	KNRI 215 T0308/02 Zawory przelotowe i zwrotne gwintowane o średnicy 15 mm zawory inwestora	2,000 [szt]		
54	KNRI 215 T0309/07 Zawory do regulacji c.o. Zawór termostatyczny o średnicy 15mm zawory inwestora	2,000 [kpl]		
55	KNRW 215 T0425/02 Grzejniki łazienkowe o wysokości do 1200mm grzejniki inwestora	2,000 [szt]		
56	KNRW 215 T0417/02 Grzejniki aluminiowe typu G-500 do 10 elementów grzejniki inwestora	2,000 [kpl]		
	* Zakończenie wydruku			